

## 仕 様 書

1. 鍵はディンプルキー仕様とする。マスター含む  
美和ロック JN FN-1 (35-42CB)
2. 立柱の既存ミゾを埋めること
3. 鍵がセットできないため戸当たりを2枚取り付ける  
W45mm×H2000×D50 W20mm×H2000×D50
4. 鍵の高さは中心でH1000mm バックセット35mm
5. 既存ポストのポスト板、高さ詰めする  
既存寸法 内径 w228 mm×150 mm➡ 内径 w228 mm×100 mm  
(ポスト入口は50 mm空く)
6. ディンプルキーは松風園の求めに応じてスペア1個2000円で提供する。

※1月23日、実物大見本があるので、鍵位置、ポスト高さ詰め等を確認  
質疑は同日行う

### 注意事項：

1. 作業時間は、原則9:00~17:00とする。
2. 1室ごと毎17:00までに完了すること。(ポストについては、相談)
3. 利用者の通行、職員の業務に支障がでないようにすること。
4. スケジュール表を作業1週間前までに提出のこと。
5. 作業期間中に起こりうる事態の把握につとめること。  
松風園担当者と協議すること。